



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

Łysomice, dnia 28.09.2018 r.

ZP.271.11.2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Gostkowie – ETAP 1” – postępowanie nr ZP.271.11.2018.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) wraz z wyjaśnieniami:

- 1) W załączniku DOKUMENTACJA TECHNICZNA I FORMALNA umieszczony jest plik „spis zawartości”, w którym umieszczono opis badań laboratoryjnych. We wnioskach końcowych przyjęto wydajność stacji uzdatniania wody na 200 m³/h. Cały projekt oraz przedmiar nie uwzględnia takiej wydajności (taka wydajność powoduje zmianę podzespołów SUW, średnic rurociągów, założeń elektrycznych itp.) Proszę o określenie co należy założyć przy wycenie projektu.

Odpowiedź: Ofertę należy przygotować na podstawie projektu budowlanego, przedmiaru robót i wymogów określonych w SIWZ. Załącznik do ogłoszenia przetargu w postaci badań technologicznych i określenia docelowej wydajności ma charakter informacyjny.

- 2) Czy Wykonawca odpowiedzialny jest za utylizację materiałów demontowanych? W szczególności złom, złoza? Jeśli należy przewieźć materiały we wskazane miejsce to proszę o podanie takiego miejsca.

Odpowiedź: Materiały zdemontowane utylizować będzie Zakład Usług Komunalnych w Gostkowie

- 3) Czy cała branża drogowa jest wyjęta z zakresu projektu?

Odpowiedź: TAK

- 4) Czy w branży elektrycznej należy uwzględniać możliwy montaż układu odzysku popłuczyn?

Odpowiedź: Z branży elektrycznej należy wyłączyć montaż układu odzysku popłuczyn.

- 5) Czy do pomiarów przepływów należy przewidzieć wodomierze impulsowe czy przepływomierze elektromagnetyczne?

Odpowiedź: Należy uwzględnić montaż przepływomierzy elektromagnetycznych.

- 6) Proszę o potwierdzenie, czy na czas modernizacji Zamawiający zapewni dostawę wody do mieszkańców z innego źródła?

Odpowiedź: Na czas remontu SUW woda będzie dostarczana z wodociągu Toruńskich Wodociągów.

GMINA ŁYSOMICIE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. Kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON: 87-111-87-38
www.lysomice.pl



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

- 7) W opisie technicznym SIWZ I etap prac remontowych jest punkt dotyczący studni 1A. Proszę o uściślenie co należy w związku z tym zapisem zrobić. Czy należy przewidzieć likwidację tej studni i wywiercenie obok nowej studni? (robiecie w tym samym miejscu nie jest korzystne). Czy w przypadku nowej studni należy przewidzieć wykonanie całej koniecznej dokumentacji? Czy zgodnie z projektem i przedmiarem, należy przewidzieć tylko wymianę i ew. remont każdej z trzech studni?

Odpowiedź: W przedmiarze robót uwzględniono budowę nowej studni w miejsce studni nr 1A, jednakże Inwestor oczekuje tylko jej renowacji oraz renowacji pozostałych dwóch studni polegającej na m.in. dekolmatacji filtrów. Dla wszystkich trzech studni należy wykonać prace remontowe określone w PB.

Charakterystyka hydrogeologiczna studni:

Studnia 1A - wiercenie wykonano w 1985 r. do głębokości 40 m, filtr posadowiony jest na głębokości 35 m i jest następującej konstrukcji:

- rura nadfiltrowa – śred. 14 ca długość 9,07,
- część robocza – śred. 11 ¾ ca długość 10,6 m, filtr siatkowy perforowany otworowo, siatka nylonowa nr 12,
- rura podfiltrowa śred. 11 ¾ ca długość 4,53 m,
- zwierciadło wody na głębokości 19 m.

Studnia nr 2 – wiercenie wykonano w 1975, filtr posadowiony jest na głębokości 35,5 m i jest następującej konstrukcji:

- rura nadfiltrowa – śred. 11 ¾ ca długość 9,07,
- część robocza – śred. 11 ¾ ca długość 10,0m, filtr siatkowy perforowany otworowo, siatka nylonowa nr 10,
- rura podfiltrowa śred. 11 ¾ ca długość 3,70 m,
- rura międzyfiltrowa - 11 ¾ ca długość 0,70 m
- zwierciadło wody na głębokości 16 m.

Studnia nr 3 – wiercenie wykonano w 1985, filtr posadowiony jest na głębokości 40,0 m i jest następującej konstrukcji:

- rura nadfiltrowa – śred. 14 ca długość 10 m,
- część robocza – śred. 14 ca długość 14,40m, filtr siatkowy perforowany otworowo, siatka nylonowa nr 12,
- rura podfiltrowa śred. 14 ca długość 2 m,
- rura międzyfiltrowa - 14 ca długość 1,77 m
- zwierciadło wody na głębokości 20 m.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Ofertę do niniejszego postępowania należy składać do 11 października 2018 r. do godz. 10:00, termin otwarcia ofert 11 października 2018 r. o godz. 10:30.


WÓJT GMINY
mgr inż. Piotr Kowal